

#### **5.4.4 Justificarea economica a investitiilor propuse pe baza avariilor\_canalizare**

Justificarea economica a investitiilor propuse pe baza avariilor  
Localitatea: Fetesti

Nr. Crt	Componente	Denumire strada	Material	Diametru conducta [mm]	Lungime [m]	Populatie beneficiara (nr.)	Pret extindere retele, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1	Extindere retea	Cartierul Fetesti Gara						
2		Str. Ionel Perlea - parția	PVC	250	150	45	23.250	517
3		Republicii	PVC	250	350	30	54.250	1.808
4		Mărculești	PVC	250	300	60	46.500	775
5		Armoniei are între Ionel Perlea și Tabere	PVC	250	100	9	15.500	1.722
6		1 Decembrie,	PVC	250	183	24	28.365	1.182
7		Liceului	PVC	250	200	19	31.000	1.632
8		Romaniței	PVC	250	450	42	69.750	1.661
9		A. Saligny	PVC	250	600	672	93.000	138
10		Carpați între str. FD. Carpați și Ceahlău	PVC	250	220	48	34.100	710
11		Str. Promenadei	PVC	250	1150	130	178.250	1.371
12		Str. Lacului	PVC	250	170	17	26.350	1.550
13		Str. N. Iorga între q-ral Averescu și Carpaț	PVC	250	700	61	108.500	1.779
14		Str. Bradului	PVC	250	90	9	13.950	1.550
15		Str. Izvorului	PVC	250	90	9	13.950	1.550
16		Str. Grigore Ureche între Averescu și Al. Odobescu	PVC	250	200	54	31.000	574
17		Str. Al. Odobescu între D. Gherea și Cosminului	PVC	250	200	24	31.000	1.292
18		Aleea Lămâitei	PVC	250	100	144	15.500	108
19		Str. Tractoriștilor	PVC	250	50	12	7.750	646
20		Str.Popa Sapca	PVC	250	325	45	50.375	1.119
21		Fundătura Industrie	PVC	250	70	9	10.850	1.206
22		Frunzelor	PVC	250	100	12	15.500	1.292
23		Srt. Călărași zona Parc Public-zona rezidentiala I	PVC	250	2000	164	310.000	1.890
24		Srt. Călărași -zona rezidentiala I	PVC	250	2000	345	310.000	899
25		Zona rezidențială stânga						
26		Str. Cireșilor	PVC	250	150	51	23.250	456
27		Str. Merilor	PVC	250	150	33	23.250	705
28		Str. Irișilor	PVC	250	100	45	15.500	344
29		Zona rezidențială dreapta						
30		Str. Zorelelor	PVC	250	170	21	26.350	1.255
31		Str. Lujerului	PVC	250	170	21	26.350	1.255
32		Str. Măceșilor	PVC	250	80	8	12.400	1.550
33		Str. Gutăilor	PVC	250	80	15	12.400	827
34		Zona Est – Est II						
35		Str. Sperantei	PVC	250	300	25	46.500	1.860
36		Str. Daliilor	PVC	250	210	19	32.550	1.713
37		Str. Panselelor	PVC	250	300	60	46.500	775
38		Str. Freziilor	PVC	250	300	29	46.500	1.603
39		Zona Est						
40		Str. Frasinului	PVC	250	300	34	46.500	1.368
41		Str. Begoniilor	PVC	250	300	38	46.500	1.224
42		CARTIER COLONIȘTI						
43		Str. Salciilor între str. Bărăganului și str. Țândărei	PVC	250	150	30	23.250	775
44		Str. Câmpului de la str. Florilor	PVC	250	350	34	54.250	1.596
45		Str. Alexandru Sahia	PVC	250	370	36	57.350	1.593
46		Str. Florilor (partial)	PVC	250	300	26	46.500	1.788
47		Str.Toporasilor	PVC	250	240	45	37.200	827
48		Str.Spicului	PVC	250	140	60	21.700	362
49		Str.Venus	PVC	250	90	30	13.950	465
50		Str.24 Ianuarie ( str.7 noiembrie –denumire veche)	PVC	250	260	60	40.300	672
51		Str.Apelor	PVC	250	120	25	18.600	744
52		Str. Pescarilor	PVC	250	120	18	18.600	1.033
53		Str. Gheorghe Doja	PVC	250	400	45	62.000	1.378
54		Str. Jiului	PVC	250	750	62	116.250	1.875
55		Str. Scolii ( între str. Luceafarului si str.Catinei)	PVC	250	300	28	46.500	1.661

56	Str.Independentei	PVC	250	1450	124	224.750	1.813
57	CARTIER FETESTI ORAS						
58	Str. Elena Doamna	PVC	250	150	30	23.250	775
59	Str. Avram Iancu	PVC	250	500	165	77.500	470
60	Str. Grivita între str. M. Cel Mare și str. Călărași	PVC	250	100	9	15.500	1.722
61	Str. Plevnei între str. M. Cel Mare și str. cta DFetesti Garae aferenta celor 3 statii de pompare propuse ura tratarea apei. ei aompus din 4 puturi din care 2 sunt in Călărași	PVC	250	100	15	15.500	1.033
62	Str. Negru Vodă- partial	PVC	250	400	45	62.000	1.378
63	Str. 9 Mai între str. Gh. Drăguș și str. Călărași	PVC	250	150	18	23.250	1.292
64	Str. Corbului	PVC	250	180	36	27.900	775
65	Str. Ciocarliei	PVC	250	180	21	27.900	1.329
66	Str. Soimului	PVC	250	180	60	27.900	465
67	Cartierul Buliga						
68	Str. Decebal	PVC	250	700	65	108.500	1.669
69	Str. Traian	PVC	250	500	66	77.500	1.174
70	Str. Adormirii	PVC	250	600	48	93.000	1.938
71	Str. Fragilor	PVC	250	350	30	54.250	1.808
72	Str. Apolodor	PVC	250	400	45	62.000	1.378
73	Str. Marului	PVC	250	700	98	108.500	1.107
74	Str. Alexandru Odobescu	PVC	250	700	58	108.500	1.871
75	Str. Dacia	PVC	250	900	195	139.500	715
76	Str. Turnu Severin	PVC	250	900	300	139.500	465
77	Str. Stelei	PVC	250	400	41	62.000	1.512
78	Str. Calarasi	PVC	350	1000	210	155.000	738
79	Conducta de racord spre Cartier Fetesti Oras	PVC	300	1000	98	172.000	1.755
80	Str. Burebista	PVC	250	270	45	41.850	930
81	Refulare SP	PEHD	90	2000	27049	132.000	5
Total				22.160			

Nr. Crt	Componenta	Denumire investitie	Cantitate (buc.)	Populatie beneficiara (nr.)	Pret investitie, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1	Obiecte	SP noi	3	27049	195.000	7
Total					195.000	

## Justificarea economica a investitiilor propuse pe baza avariilor

Localitatea:

Tandarei

Nr. Crt	Componente	Denumire strada	Material	Diametru conducta [mm]	Lungime [m]	Populatie beneficiara (nr.)	Numar avarii in ultimi 3 ani	Costuri remediere avarie [lei]	Estimari pierderi perioada 2013-2015 [lei]	Total pierderi estimate pana la finalul anului 2015 [lei]	Total pierderi estimate pana la finalul anului 2015 [EUR]	Pret reabilitare retele, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1	Reabilitare retea	Zona blocuri 3	AZBO	250	800	876	20	178.700	196.570	375.270	84.330	124.000	142
Total					800						84.330	124.000	

Nr. Crt	Componente	Denumire strada	Material	Diametru conducta [mm]	Lungime [m]	Populatie beneficiara (nr.)	Pret extindere retele, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1	Extindere retea	Str. Garii	PVC	250	500	65	77.500	1.192
2		Str. Soarelui	PVC	250	1200	150	186.000	1.240
3		Str. Brailei (stanga-dreapta)	PVC	250	900	72	139.500	1.938
4		Str. Strazile 1-5	PVC	250	1390	138	215.450	1.561
5		Str. Sos. Bucuresti (stanga-dreapta)	PVC	250	7000	1295	1.085.000	838
6		Str. Viilor	PVC	250	350	69	54.250	786
7		Str. Ialomitei	PVC	250	200	36	31.000	861
8		Str. Intr. Izvor	PVC	250	100	33	15.500	470
9		Str. Avalansei	PVC	250	350	450	54.250	155
10		Zona Radio - Far	PVC	250	100		15.500	
Total					12.090		1.873.950	

**Justificarea economica a investitiilor propuse pe baza avariilor**  
**Localitatea: Cazanesti**

Nr. Crt	Componente	Denumire strada	Material	Diametru conducta [mm]	Lungime [m]	Populatie beneficiara (nr.)	Numar avarii in ultimi 3 ani	Costuri remediere avarie [lei]	Estimari pierderi perioada 2013-2015 [lei]	Total pierderi estimate pana la finalul anului 2015 [lei]	Total pierderi estimate pana la finalul anului 2015 [EUR]	Pret reabilitare retele, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1	Reabilitate	Reabilitare retea	PVC	400	2500	287	14	21.035	23.139	44.174	9.927	527.500	1.838
		Total			2.500						9.927	527.500	

Nr. Crt	Componente	Denumire strada	Material	Diametru conducta [mm]	Lungime [m]	Populatie beneficiara (nr.)	Pret extindere retele, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1	Extindere retea	Extindere retea	PVC	250	12090	1500	1.873.950	1.466
2		Extindere retea	PVC	300	1891		325.252	
3		Extindere retea	PVC	400	1750	220	369.250	
4		Extindere refulare	PEHD	110	885	1500	62.835	
		Total			16.616		2.631.287	

Nr. Crt	Componenta	Denumire investitie	Cantitate (buc.)	Populatie beneficiara (nr.)	Pret investitie, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1		Statie de epurare	1	3.527	822.500	233
2		SP noua	1	3.527	65.000	18
		Total			887.500	

## Justificarea economica a investitiilor propuse pe baza avariilor

Localitatea:

Suditi si Gura Vaii

Nr. Crt	Componente	Denumire strada	Material	Diametru conducta [mm]	Lungime [m]	Populatie beneficiara (nr.)	Pret extindere retele, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1	Extindere retea	Extindere retea	PVC	250	17634	1958	2.733.270	1.396
Total					17.634		2.733.270	

Nr. Crt	Componenta	Denumire investitie	Cantitate (buc.)	Populatie beneficiara (nr.)	Pret investitie, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1		Statie de epurare	1	1.958	578.600	296
Total					578.600	

Justificarea economica a investitiilor propuse pe baza avariilor  
Localitatea: Fierbinti

Nr. Crt	Componente	Denumire strada	Material	Diametru conducta [mm]	Lungime [m]	Populatie beneficiara (nr.)	Pret extindere retele, estimat [EUR]	Valoarea investiei/cap de locuitor
1	Extindere retea	Extindere retea	PVC	250	321	41	49.755	1.214
		Total			321		49.755	